




FASES CONSTRUTIVAS DE IMPLANTAÇÃO DAS LAJES E VIGAS METÁLICAS




NOTAS GERAIS

- 1- ATENDER NBR/ABNT 8800-6122-6118;
- 2- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- 3- FCK=30 MPa;
- 4- PERFIS A36;
- 5- NÃO DEPOSITAR PERFIS E MATERIAIS SOBRE AS LAJES EXISTENTES;
- 6- EMPREGAR ESCORAMENTO NAS LAJES EXISTENTES DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS;
- 7- ELEVÇÕES EM METROS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- PILARES METÁLICOS PM1 A PM7 A EXECUTAR W=310X38,70;
- VIGAS METÁLICAS VM1 A VM15-W310X44,50;
- PILARES EXISTENTES DE CONCRETO A MANTER: P1 A P9.



BRASIL PERÍCIAS
Especializadas & Engenharia

CONVITO: AGENCIA CUSTÓDIO COLUMBO
R15 | FUMACINHOVIA - MG |
contato@brasilpericias.com.br

PROJETO	
ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA SEDE DO CRM-MG	
CLIENTE	
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MINAS GERAIS	
UNIVERSIDADE	
EDIFÍCIO AMÉRICO RENÉ GIANNETTI - RUA DOS TIMBIRAS, 1.200 - BOA VIAGEM, BELO HORIZONTE - MG, 30140-064	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	
GERSON ANGELO JOSÉ CAMPEIRA CREA MG 32.607/D	LUANA NUNES DE OLIVEIRA CREA MG 203.193/D
CONTEÚDO:	
PLANTA DE MONTAGEM - ETAPAS CONTRUTIVAS IMPLANTAÇÃO DAS LAJES E VIGAS METÁLICAS	
DATA:	DEZ/2021
FOLHA:	12/12