


PLANTA DE LOCAÇÃO DOS PILARES E VIGAS METÁLICAS DO MEZANINO



PLANTA MEZANINO
ESCALA: 1/20

NOTAS GERAIS

- 1-ATENDER NBR/ABNT 8800-6122-6118.
- 2-OS APOIOS VIGA METALICA COM PILARES DE CONCRETO EXISTENTE SERÃO ANCORADOS COM PARABOLITES DE 10MMX70MM - TIPO A325.
- 3-AS ELEVAÇÕES ACABADA DAS VIGAS METÁLICAS É EQUIVALENTE A+2,56 M
- 4-A COTA DE ARRASAMENTO SUPERIOR DOS PILARES METÁLICOS É DE +224,70CM
- 5-MEDIDAS ENTRE PEÇAS DE CONCRETO EXISTENTE DEVERÃO SER CONFIRMADAS NO LOCAL DA IMPLANTAÇÃO.
- 6-NÃO ESTOCAR MATERIAIS/PERFIS/RESÍDUOS SOBRE AS LAJES LOCAIS - P< 250 KGf/M².

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- PILARES METÁLICOS PM1 A PM7 A EXECUTAR W310X38,70
- VIGAS METÁLICAS VM1A VM15-W310X44,50
- PILARES EXISTENTES DE CONCRETO A MANTER: P1 A P9



| | | |
|---|--|--|
| PROJETO | | ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA SEDE DO CRM-MG |
| CLIENTE | | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MINAS GERAIS |
| ENDEREÇO | | EDIFÍCIO AMÉRICO RENÉ GIANNETTI - RUA DOS TIMBIRAS, 1.200 - BOA VIAGEM, BELO HORIZONTE - MG, 30140-004 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | |
| GERSON ANGELO JOSÉ CAMPEIRA CREA MG 32.607/D | | LUANA NUNES DE OLIVEIRA CREA MG 203.193/D |
| CONTEÚDO | | PLANTA DE LOCAÇÃO PILARES E VIGAS METÁLICAS DO MEZANINO |
| DATA | | DEZ/2021 |
| FOLHA | | 06/12 |