


VISTA EM PLANTA DO 1º PAVIMENTO TERREO – ARMAÇÃO DA RAMPA



PLANTA 1º PAVIMENTO
ESCALA 1/50

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO

ARMAÇÃO DAS LAJES				
POSICÃO	Ø	COMP.(M)	QUANT.	PESO (KG)
P1	10.0	11.50	21	150
P2	10.0	2.84	88	155

RESUMO DA ARMAÇÃO		
AÇO	Ø	PESO (KG)
CA50	10.0	305

VIGAS METÁLICAS				
IDENT.	COMP.(M)	QUANT.	PESO (KG/M)	TOTAL (KG)
VM1	5.32	1.0	44.50	236.74

RESUMO VIGAS METÁLICAS	
PERFIL	PESO (KG)
A36	236.74

PARABOLTES		
TIPO	QUANT.	Ø
A325	8	2" X 70 MM

NOTAS GERAIS:

- 1-EXECUTAR A DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO DA RAMPA ANTES DOS SERVIÇOS DO MEZANINO.
- 2- ATENDER NR18 DA PORTARIA 3214 - MTE.
- 4- FCK ≥ 30 MPA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ARMAÇÃO DA RAMPA
ESPESSURA = 15 CM
FCK ≥ 30 MPA
USAR LIGANTE DE CONCRETO – SIKADUR 32 AB



PROJETO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA SEDE DO CRM-MG

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: EDIFÍCIO AMÉRICO RENÉ GIANNETTI - RUA DOS TIMBIRAS, 1.200 - BOA VIAGEM, BELO HORIZONTE - MG, 30140-064

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GERSON ANGELO JOSÉ CAMPEIRA
CREA MG: 32.607/D

LUANA NUNES DE OLIVEIRA
CREA MG: 203.193/D

CONTEÚDO: VISTA EM PLANTA DO 1º PAVIMENTO -TERREO
ARMAÇÃO DA RAMPA

DATA: DEZ/2021
FOLHA: 03/12